

WERKOMSCHRIJVING MEETSTAAT			
Opdrachtgever: VG CONSULT FAZANTENLAAN 13 2350 VOSELAAR			
VOORBEREIDENDE WERKEN			
WERKEN	aantal	eenheid	€/TOTAAL (1)
Roof- en afbrautwerken in eigen beheer door opdrachtgever	1	TP	
Afvoeren van gesorteerd afval met containers	1	TP	
Profiëren van beddingen voor verhardingen en constructies tot de gewenste hoogte.	334	M2	
Spalten en profiëren van te beplanten en te besaaien oppervlaktes met topgrondstrookjes	1210	M2	
Leveren en spreiden goede teelaarde over te beplanten en besaaien oppervlakte	100	M3	
Leveren, spreiden en inbrengen van 3 M3 tuinbouwcompost per are, exclusief hult en rhodo's	1140	M2	
Leveren, spreiden en inbrengen van bemesting: DSM Mix 2 à rato van 3kg/are	1210	M2	
Leveren, spreiden en inbrengen van bemesting: Terracottem - 100g/M2	1210	M2	
Leveren, spreiden en inbrengen van bemesting: 18kg/are	1140	M2	
Leveren, spreiden en inbrengen van Rhododendrongrond 3M3 per are in plantvakken voor Rhodo's en Ilexen	80	M2	
Instaalen van gazon met Advanta ravel (of vergelijkbaar mengsel) à rato van 3kg per are: fijnprofiëren, instaalen en aandrukken met de rol.	811	M2	
Leveren en spreiden van gazonmet 10kg per are	811	M2	
TOTAAL VOORBEREIDENDE WERKEN			
VERHARDINGEN & CONSTRUCTIES			
WERKEN	aantal	eenheid	€/TOTAAL (1)
Leveren, plaatsen van basaltkeel 14/32	8	M2	
Leveren, plaatsen en aansluiten op hanteerbaarheid van ACO euraline discreet, inclusief 2 rospiegelplaten	11	M2	
Leveren en plaatsen van Chinese arduinen klinkerjes 5x5x20 getoeteld op een fundering van 15cm gestabiliseerd Rijzand 150kg/M3 op een onderfundering van 15cm mengzand. De klinkers worden afgeboord met 118 M belomen boordstalen 6x20x100, 3cm verdiept te plaatsen onder het afgevoerd niveau van de klinkers in een stuk van gestabiliseerd zand.	235	M2	
Leveren en plaatsen van terras in Gebraude Chinese graniet donker type Panda Black Tylelators. In parketformaat 20/30/40 cm breed op vijf lengtes. Tegels worden geplaatst in een vol mortelbed op een gewapende chapeufundering van 200kg/M3, op een onderfundering van 15cm mengzand. Na het plaatsen worden de tegels ingewassen met een elastische voegmortel en worden cementstulvers verwijderd. De fundering van de terrassen wordt afgeboord met 24 UA belomen boordstalen 30x100, afgevoerd niveau gelijk met de chapeufundering.	80	M2	
Leveren en plaatsen van terras in Gebraude Chinese graniet donker type Panda Black Tylelators 20 cm breed en 20cm hoog, op vijf lengtes. Tegels worden geplaatst op een gewapende chapeufundering van 200kg/M3, op een onderfundering van 15cm mengzand. Na het plaatsen worden de tegels ingewassen met een elastische voegmortel en worden cementstulvers verwijderd.	5	M	
Leveren en plaatsen van terras in Gebraude Chinese graniet donker type Panda Black Tylelators. In parketformaat 20/30/40 cm breed op vijf lengtes. Tegels worden geplaatst in een vol mortelbed op een gewapende chapeufundering van 200kg/M3, op een onderfundering van 15cm mengzand. Na het plaatsen worden de tegels ingewassen met een elastische voegmortel en worden cementstulvers verwijderd. De fundering van de terrassen wordt afgeboord met 24 UA belomen boordstalen 30x100, afgevoerd niveau gelijk met de chapeufundering.	28	M2	
Leveren en plaatsen van geconcreteerd schors onder composietborden	4	M2	
Leveren en plaatsen van draadafsluiting met bovenbuis, kleur: zwart, hoogte: 160 cm met bovenbuis in aansluiting leverancier poortjes	30	Lm	
Leveren en plaatsen van draadafsluiting met bovenbuis, kleur: zwart, hoogte: 180 cm met bovenbuis in aansluiting leverancier poortjes	30	Lm	
Leveren en plaatsen van dubbele draadafsluiting met bovenbuis, kleur: zwart, hoogte: 180 cm met bovenbuis in aansluiting leverancier poortjes	17	Lm	
TOTAAL VERHARDINGEN & CONSTRUCTIES			
LEIDINGEN & VERLICHTING			
WERKEN	aantal	eenheid	€/TOTAAL (1)
Croonl XV8 3 X 1,6	176	Lm	
Richtbare spot Delta Light Industrials 5	14	stuk	
Kraanlijes	5	stuk	
SOCAREX ledlijes voor buitenkraanlijes	102	Lm	
TOTAAL LEIDINGEN EN VERLICHTING			
PLANTWERKEN			
BOMEN EN SOLITAIRE STRUIKEN	aantal	eenheid	€/TOTAAL (1)
Quercus ellipsoidalis 14/16 - DK1	3	stuk	
Pterocarya fraxinifolia var Dumosa 200/250	3	stuk	
Bomen zijn inclusief 2 boomputten en rubberen bandingen			
TOTAAL BOMEN EN SOLITAIRE STRUIKEN			
HAGEN & SNOEVORMEN	aantal	eenheid	€/TOTAAL (1)
Fagus sylvatica maat 100/125 - BW	917	stuk	
Ilex meserveae 'Blue Prince' of Prunus laurocerasus 175/200	21	stuk	
Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' 50/40	48	stuk	
Fagus hagen worden voorzien van steunpaaltjes en draad			
TOTAAL HAGEN & SNOEVORMEN			
HORTENSIA'S, VARENS & GRASSEN	aantal	eenheid	€/TOTAAL (1)
Hedera helix 'Hibernica' 150/1 gestokt	32	stuk	
Hydrangea 'Isuzal Jaku' 30/40	40	stuk	
Hakonechloa macra P9	200	stuk	
Verbena bonariensis P9	48	stuk	
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' P9	350	stuk	
Pachysandra terminalis P9	100	stuk	
Matteuccia struthiopteris P9	24	stuk	
Blechnum spicant	24	stuk	
Allium filix femina P9	24	stuk	
TOTAAL HORTENSIA'S, VARENS & GRASSEN			
TOTAAL PLANTWERKEN			
TOTAAL EXCL BTW			

GRONDPLAN SCHAAL 1/100

